

Stavba:	REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V KULTÚRNOM DOME V		KS:
Objekt:	OBCI ĎURKOVÁ		JKSO:
Projektant:	REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ		IČO a DIČ:
Objednávateľ:	Obecný úrad Ďurková		IČO a DIČ:
Zhotoviteľ:	Jan Prihoda - STAVING		IČO a DIČ: 40718638
Č. zákazky:			Miesto:
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
			Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR			
Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV			
Montáž	2 118,51	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00
Dodávky	69,27	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV] 0,00
Celkom	2 187,78	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00
PSV			
Montáž	3 384,95	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00
Dodávky	1 470,94	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00
Celkom	4 855,89	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV] 0,00
MONT		VRN celkom	
Montáž	1 498,00		0,00
Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00
Dodávky	0,00	HZS	0,00
Celkom	1 498,00	Kompletačná činnosť	0,00
ZRN		8 541,67	
		Celkové náklady	
Pečiatka a podpis projektanta		Cena bez DPH	8 541,67
		DPH 20% z 8 541,67	1 708,33
		DPH 0% z 0,00	0,00
Pečiatka a podpis objednávateľa		Cena celkom	10 250,00
Pečiatka a podpis zhotoviteľa			

30.09.2019

Rozpočet**REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V KULTÚRNO M DOME V OBCI ĎURKOVÁ****objekt: REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ**

Strana: 1/5

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
342272336	Priečky PPP Ytong hr 100mm 550kg/m3	28,800	m2	16,82	484,42	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					484,42	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
642944121	Osadenie dviernych zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	3,000	kus	20,23	60,69	0,00	0,13
632433351	Poter betónový samonivelizačný hr. do 50 mm tr. C25/30	11,330	m2	9,53	107,97	0,00	0,00
612421739	Omieta ka vnút. stien vápenná štuková na pletive	30,520	m2	13,28	405,31	0,00	0,00
553301570	Zárubňa oceľová CGH 60x197x19cm P komaxit.	3,000	kus	23,09	0,00	69,27	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					573,97	69,27	0,13
OSTATNÉ PRÁCE							
941955002	Lešenie ľahke prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	11,330	m2	3,76	42,60	0,00	0,02
962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	2,750	m3	21,64	59,51	0,00	0,00
968061112	Vývesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	0,25	0,25	0,00	0,00
978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	80,810	m2	3,43	277,18	0,00	0,00
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,349	t	10,81	122,68	0,00	0,00
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	113,490	t	0,32	36,32	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,349	t	9,89	112,24	0,00	0,00
998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,874	t	24,57	144,32	0,00	0,00
965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	11,380	m2	2,19	24,92	0,00	0,00
968072455	Vybúranie kov. dviernych zárubní do 2 m2	1,313	m2	9,08	11,92	0,00	0,00
978013191	Oštiebenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 100 %	12,540	m2	2,73	34,23	0,00	0,00

REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V KULTÚRNO M DOME V OBCI ĎURKOVÁ

objekt: REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Strana: 2/5

Poločka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sítě na vymedzených skládkách O-ostatný odpad	11,349	t	17,09	193,95	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE					1 060,12	0,00	0,02
Práce HSV					2 118,51	69,27	0,15
Práce PSV							
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
7219999051	Vnitorná kanalizácia HZS T5 - demontažné práce potrubia, vysekánie ryh	15,000	hod	10,04	150,60	0,00	0,00
721,722,725	Zdravotechnická inštalácia	1,000	sub	320,08	320,08	0,00	0,00
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					470,68	0,00	0,00
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
7229999051	Vnútorný vodovod HZS T5 - demontaž vodovod potrubia, vysekánie ryh	5,000	hod	10,04	50,20	0,00	0,00
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					50,20	0,00	0,00
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	58,30	116,60	0,00	0,00
725860010	Zapachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	2,000	kus	14,84	29,68	0,00	0,00
725860311	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, vane, sprchy	3,000	kus	2,70	8,10	0,00	0,00
725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	6,36	12,72	0,00	0,00
725210821	Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	4,21	8,42	0,00	0,00
725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	2,50	7,50	0,00	0,00
725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	2,000	súbor	152,49	304,98	0,00	0,00
725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1,000	súbor	102,84	102,84	0,00	0,00
725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	1,000	súbor	2,60	2,60	0,00	0,00
725212200	Umyvadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000	súbor	90,74	181,48	0,00	0,00

30.09.2019

Rozpočet**REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V KULTÚRNO M DOME V OBCI ĎURKOVÁ**objekt: **REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ**

Strana: 3/5

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV**ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY**

725339101	Montáž výleviek keramic., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	37,67	37,67	0,00	0,00
725820200	Bateria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	60,71	60,71	0,00	0,00
642711160	Výlevka biela typ LAURA 5424 0 V	1,000	kus	109,16	0,00	109,16	0,00
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					873,30	109,16	0,00

DREVOSTAVBY

998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,006	t	43,53	0,26	0,00	0,00
763129143	Demontáž sadrokartónového podhládu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov jednoduché opláštenie	11,380	m2	2,48	28,22	0,00	0,00
763133022	Podhlády sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr 15 mm	11,330	m2	23,21	262,97	0,00	0,00
DREVOSTAVBY					291,45	0,00	0,00

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zarubne 1-kridl. do 0,8m	3,000	kus	7,93	23,79	0,00	0,00
766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	3,000	kus	5,05	15,15	0,00	0,00
998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,052	t	23,42	1,22	0,00	0,00
766662811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	1,000	kus	2,03	2,03	0,00	0,00
76669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	3,000	kus	0,93	2,79	0,00	0,00
549137000	Kľučka so štítnym dverným K415 72 mm sada	3,000	kus	2,75	0,00	8,25	0,00
611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	3,000	kus	54,05	0,00	162,15	0,00
611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	3,000	kus	3,32	0,00	9,96	0,00
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					44,98	180,36	0,00

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 300x300 do tmelu	11,330	m2	14,89	168,70	0,00	0,00
-----------	--	--------	----	-------	--------	------	------

30.09.2019

Rozpočet**REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V KULTÚRNO M DOME V OBCI ŽURKOVÁ****objekt: REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ**

Strana: 4/5

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV**PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY**

998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,282	t	16,26	4,59	0,00	0,00
597638030	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	11,897	m2	28,22	0,00	335,73	0,00

**PODLAHY A OBKLADY
KERAMICKÉ-DLAŽBY**

173,29 335,73 0,00

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,348	t	16,26	21,92	0,00	0,00
781446664	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, škar. Ceresit CE33 300x200 mm	52,780	m2	25,83	1 363,31	0,00	0,00
597679100	Obkl. hut. B far hl. 300x200 OT4 1A	55,419	m2	15,26	0,00	845,69	0,00

**PODLAHY A OBKLADY
KERAMICKÉ-OBKLADY**

1 385,23 845,69 0,00

NÁTERY

783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnas. + 1x email	2,300	m2	5,81	13,36	0,00	0,00
783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	2,300	m2	1,18	2,71	0,00	0,00

NÁTERY

16,07 0,00 0,00

MAĽBY

784447131	Maľba latex. vyhladenie tmelom jednonasobné v miest. do 3,8m	11,330	m2	3,51	39,77	0,00	0,00
784452911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far dvojn. s obrus. miest. do 3,8m	30,520	m2	1,31	39,98	0,00	0,01

MAĽBY

79,75 0,00 0,01

Práce PSV

3 384,95 1 470,94 0,07

Montážne práce**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**

210,220	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	sub.	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00
---------	--------------------------	-------	------	----------	----------	------	------

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 498,00 0,00 0,00

Montážne práce

1 498,00 0,00 0,00

objekt:	REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ	7 001,46	1 540,21	0,22
		8 541,67		

30.09.2019

Rozpočet

REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V KULTÚRNOM DOME V OBCI ĎURKOVÁ

objekt: **REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ**

Strana: 5/5

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
celkom za stavbu:					7 001,46	1 540,21	0,22
					8 541,67		